

江蓬环审〔2026〕85号

关于正美灯饰智造基地项目环境影响 报告表的批复

江门市正美置业有限公司：

你公司报批的《正美灯饰智造基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

一、正美灯饰智造基地项目选址位于江门市蓬江区荷塘镇现状顺成路西南侧、江门市才赋企业管理咨询有限公司地块东南侧地段。项目建成后计划年产铜件、铝合金制品 1000 吨、PP 配件 150 吨、灯具五金配件 5000 吨、灯带 15000 千米、玻璃制品 500 吨、灯具 100 万套。项目新建厂房进行生产，用地面积为 22859.89 平方米。项目主要生产原辅材料为铸造黄铜、铝合金、石英砂、膨润土、煤粉、钢丸、PP、色母、不锈钢、合金、五金管材、板材、氩气、砂带、抛光蜡、布轮、尼龙轮、玻璃制品半成品、水性底漆、水性面漆、粉末涂料、脱脂剂、氩气、乙炔、氮气、氧气、钛、FPC 板、锡膏、基板、LED 灯珠、贴片电阻、贴片电容、IC 芯片、高温胶带、灌封胶、UV 胶、灯具配件、电线、五金零件、外购塑料配件、布罩、电子配件、机油等；主要生产设备包括 CN 雕刻机、造型机、中频熔炼炉、压铸机、抛丸机、注塑机、粉碎机、切管机、切割机、光纤激光切

割机、制氮机、剪板机、滚圈机、弯管机、刨槽机、折弯机、全自动数控车床、冲床、车床、铣床、钻床、台式攻钻两用机、冷压机、电焊机、氩焊机、激光焊接机、点焊机、空压机、退火窑、切割机、超声波除油机、除油槽、清洗槽、热风循环烘箱、真空室、喷漆柜、喷粉柜、喷枪、烘炉、老化测试机、盐雾测试箱、烘烤箱、锡膏印刷机、激光切割钢网、锡膏搅拌器、高速贴片机、回流焊炉、分板机、分光光度计、点胶机/灌胶机、老化测试架、裁切机、自动光学检查机、手磨机、抛光机、自动抛光机、砂带机、平磨机、亚克力雕刻机、电动螺丝刀、气动螺丝刀、烙铁、UV 打印机、耐压测试仪、接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪、成套老化测试机、照度计、积分球测光系统、耐压测试仪、接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪、驱动电源综合测试仪、温度巡检仪、绝缘电阻测试仪、调压器、直流电源、功率计、照度计、便携式玻璃应力仪、配光曲线测试系统、LED 光源老化测试机等；项目所用能源为电能、液化石油气。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行性进行评估论证，认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目施工期废水经沉淀隔油处理后回用，不外排。施工期生活污水委托有废水处理能力的公司转移处理。项目运营期冷却水循环使用，不外排。除油槽液不外排，定期委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。清洗用水、水帘柜用水、喷淋塔用水经自建污水处理设施处理至广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及荷塘污水处理厂进水标准的较严者，排入荷塘污水处理厂处理。生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及荷塘污水处理厂进水标准的较严者，排入荷塘污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目施工期须落实施工控尘“六个100%”措施，施工场地应设置连续封闭围挡墙，严禁敞开式作业；施工物料和废弃物应尽可能封闭运输，施工场地和运输道路应采用洒水等有效的防治扬尘措施，以减轻对施工场地周围和运输路线沿线环境敏感点的影响，确保厂界扬尘等污染物可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。项目运营期液化石油气燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物参照执行广东省《关于贯彻落实〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的实施意见》（粤环函〔2019〕1112号）中的重点区域工业炉窑标准限值。注塑产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表5大气污染物特别排放限值。喷漆烘干、喷粉固化产生的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥

发性有机物排放限值。喷漆漆雾以及喷粉粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。有机废气厂区内无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。熔融、抛丸产生的颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表1大气污染物排放限值及表A.1厂区内颗粒物无组织排放限值。回流焊、烘烤固化产生的颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放监控浓度限值及第二时段无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表1挥发性有机物排放限值。厂界颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）和表2恶臭污染物排放标准值。厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型规模单位排放浓度限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期应选用低噪声施工设备和工艺，合理安排施工时间，并采取有效的消声降噪措施，防止施工噪声和振动对居民点等环境敏感点造成影响。施工噪声应符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的要求。禁止在每天晚上10时至次日早上6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；因特殊需要必须连续作业的，须事先报建设行政主管部门和我局审查批准，并公告附近居民。项目运营期须优化厂区的布局，选用低噪设备并

采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类区标准。

(四) 严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

(五) 项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。纳入广东省生态环境厅《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》的建设项目，需严格落实编制突发环境事件应急预案的要求，并报生态环境部门备案。

(六) 项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

四、项目建成后主要污染物排放总量： $\text{VOCs} \leq 1.3735$ 吨/年， $\text{NO}_x \leq 0.015$ 吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护设施安全生产工作，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局
2026年6月30日

公开方式：主动公开

抄送：广东环安环保有限公司、江门市蓬江区荷塘镇规划建设
环保办公室、江门市蓬江区应急管理局
