

江蓬环审〔2026〕92号

关于江门市新微创新皮革有限公司皮革喷涂 迁建项目环境影响报告表的批复

江门市新微创新皮革有限公司：

你公司报批的《江门市新微创新皮革有限公司皮革喷涂迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

一、江门市新微创新皮革有限公司皮革喷涂迁建项目选址位于江门市蓬江区杜阮镇杜阮北二路与Y117交汇处东北侧地段建设江门杜阮万洋科技城。项目建成后年产喷涂皮革360万平方英尺。迁建项目建成后全厂用地面积为2299.24平方米。项目建成后全厂主要生产原辅材料包括、羊皮干胚、水性聚氨酯树脂、水性丙烯酸树脂（水性丙烯酸树脂BAN、水性丙烯酸树脂IF）、酪素、水性颜料膏、羊皮皮革涂料等；建成后全厂主要生产设备包括空气压缩机、震软机、压花机、烫平机、干摔鼓、抛光机、手工喷台、喷浆机、量码机、拉网机等；项目所用能源为电能。

二、江门市生态环境局蓬江分局对《报告表》的环境可行

性进行评估论证，认为《报告表》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告表》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告表》的审查。

三、在项目全面落实《报告表》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。迁建项目喷枪水洗废水回用至水帘柜用水，不外排。水帘柜废水、喷淋塔废水经自建废水处理设施处理后部分回用于喷淋塔，部分排入杜阮污水处理厂。回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1再生水用作工业用水水质基本控制项目中工艺用水限值与《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）的较严值。外排废水执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准、《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》（GB 30486-2013）表2新建企业水污染物排放浓度限值（间接排放）及杜阮污水处理厂进水标准的较严值。生活污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及杜阮污水处理厂进水标准的较严者，排入杜阮污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。迁建项目喷涂、调色

工序产生的有机废气执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值及表3厂区内VOCs无组织排放限值。漆雾执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。抛光工序产生的颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值。氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值(二级新扩改建)和表2恶臭污染物排放标准值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。优化厂区的布局,选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施,合理安排工作时间,确保厂界噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。

(四)严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)执行,危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行,并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

(五)项目须落实《报告表》提出的各项环境风险和安全防范措施,防止环境污染事故,确保环境安全。纳入广东省生态环境厅《突发环境事件应急预案备案行业名录(指导性意见)》的建设项目,需严格落实编制突发环境事件应急预案的要求,并报生态环境部门备案。

(六)项目应按国家和省的有关规定规范设置各类排污口,并定期开展环境监测。

四、项目迁建后全厂主要污染物排放总量：VOCs ≤ 0.252 吨/年。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护设施安全生产工作，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

江门市生态环境局

2026年7月8日

公开方式：主动公开

抄送：广东驰环生态环境科技有限公司、江门市蓬江区杜阮镇规划建设环保办公室、江门市蓬江区应急管理局